ИМС IMS

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ВЕТЕРНИК

наш знак:

ваш знак:

датум:

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр 43-12571
01. 10. 2021 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

На Ваш захтев наш бр. 43-12571 од 01.10.2021. године достављамо Вам нашу Понуду по којој нудимо да извршимо доле наведене радове.

П О Н У Д А

за испитивање шипова Ø 1000 mm за потребе реализације Пројекта:
Реконструкција и модернизација пруге Суботица – Хоргош,
Подвожњак на km 1+485 Суботица

- **SIT – испитивање интегритета (квалитета) шипова акустичном методом (изводи се у свему према: ASTM D5882)**

А. Испитивање интегритета изведених шипова методом SIT у свему према: ASTM D5882, које обухвата:

ЦЕНА ИСПИТИВАЊА ШИПА И ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА ПО ИЗЛАСКУ СА ПУТНИМ ТРОШКОВИМА

за испитивање 10 шипова по једном изласку.....35 € / шип

за испитивање мање од 10 шипова по једном изласку.....350 € / излазак

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

- Да достави потребну техничку документацију – која се односи на пасош шипа, ситуациони план изведеног шипа, план армирања шипа и врсту тла у коме је фундиран шип
- Обезбеди несметан улазак екипе на терен
- Обезбедити слободан приступ шиповима
- Обезбедити отворен пресек врха шипа изнад постојеће површине терена
- Врх шипа не сме да садржи наглавну капу/греду јер она својим присуством неповољно утиче на резултате испитивања
- Савити арматуру шипа како би се омогућио приступ површини шипа
- Окрајцовати површину шипа, тако да буде што равнија и очистити је од прашине, воде и лабавог бетона
- Неопходно је најавити испитивање 48 ч пре планираног испитивања

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за извршење свих радова је према динамици извођења шипова, а након испуњења обавеза Инвеститора.

Коначна цена испитивања биће обрачуната према количини извршених радова.

Рок за предају Извештаја о испитивању је три до седам дана, а по извршеној уплати износа за обављене радове.

У цену није урачунат порез на додату вредност (PDV) od 20 %.

Обрачун плаћања вршиће се по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

НАПОМЕНА:

Запослени у лабораторији, као и сви остали који учествују у лабораторијским активностима или имају приступ подацима у обавези су да, у складу са документима ИМС, чувају поверљивим информације које добију од корисника или из других извора или које настану током реализације лабораторијских активности и не откривају их трећим лицима осим ако се то не захтева законом. У случају чињења информација јавно доступним корисник ће унапред бити обавештен о томе.

У случају приговора или жалби корисника лабораторија ће поступити у складу са документом ИП 28, Приговори и жалбе, који је јавно доступан на web страни Института ИМС

Руководилац Лабораторије
за путеве и геотехнику

Радојица Милићевић,дипл.инж.

ИНСТИТУТ ИМС а.д.
Центар за путеве и геотехнику
Директор

ИНСТИТУТ ИМС АД * 43 * Булевар Војводе Мишића 1 * БЕОГРАД

др Ненад Шушић, дипл. инж.грађ.